



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE POMBAL/PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO OBRA/SERVIÇO	UNID	QUANT	PREÇO		PREÇO PROPOSTO	
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Retirada de adesivo – porta frontal	Vb	1,00	30,00	30,00		0,00
2.0	REVESTIMENTO						
2.1	Revestimento em superfície vertical, em cerâmica tipo A PEI IV E V, dimensões aproximadas: 10x 10 cm, assentada com argamassa colante e rejuntada, cfe especificações, para wc's , copa e revestimento externo	m ²	5,00	28,60	143,00		0,00
3.0	SERRALHERIA E MARCENARIA						
3.1	Revisão de esquadrias	Vb	1,00	200,00	200,00		0,00
3.2	Fornec. e colocação de Porta em madeira pré - fabricada lisa , com dobradiças, inclusive fechadura , completa (0,9 x 2,10)m cfe especificação.	und	2,00	309,60	619,20		0,00
3.3	Fornecimento e aplicação de grade de proteção em ferro inclusive porta de entrada , conforme especificação	m ²	26,40	172,20	4.546,08		0,00
3.4	Vidro plano liso de 4mm, inclusive baguete	m ²	3,25	86,67	281,68		0,00



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE POMBAL/PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO OBRA/SERVIÇO	UNID	QUANT	PREÇO		PREÇO PROPOSTO	
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL
4.0	COBERTURA E TELHADO						
4.1	Revisão de coberta	Vb	1,00	500,00	500,00		0,00
4.2	Algeroz em concreto armado com L= 35 cm e h=4cm	m	21,00	13,22	277,62		0,00
4.3	Impermeabilização com emulsão asfáltica em 3 demãos - algeroz, interior do platibanda e calha	m	61,16	5,56	340,05		0,00
5.0	PINTURA						
5.1	Pintura lavável a base de PVA em paredes internas com retoques de emassamento, executada em 02 demãos	m ²	657,23	8,10	5.323,56		0,00
5.2	Pintura lavável a base de PVA em superfície horizontal com retoques de emassamento, executada em 02 demãos	m ²	248,85	8,90	2.214,77		0,00
5.3	Pintura lavável, acrílica em parede externa com retoques de emassamento, executada em 2 demãos	m ²	192,07	14,50	2.785,02		0,00
5.4	Pintura esmalte sintético em esquadria de madeira, com 2 demãos	m ²	65,22	15,48	1.009,61		0,00



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE POMBAL/PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO OBRA/SERVIÇO	UNID	QUANT	PREÇO		PREÇO PROPOSTO	
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL
5.5	Pintura lavável a base de PVA em paredes externas sem emassamento, executada em 02 demãos	m ²	244,00	9,60	2.342,40		0,00
5.6	Pintura esmalte sintético em superfície metálica, com 2 demãos, inclusive 2 demãos de anti-corrosivo	m ²	26,40	11,84	312,58		0,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/LÓGICA, EXECUTADA CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS. GERAL						
6.1	Revisão elétrica	Vb	1,00	200,00	200,00		0,00
6.2	Ponto elétrico para split, inclusive disjuntor	und	1,00	94,65	94,65		0,00
6.3	Instalação de ponto de split's 36.000 btus/h , inclusive teste de funcionamento.	und	1,00	600,67	600,67		0,00
7.0	INST.HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS e ÁGUAS PLUVIAIS, EXECUTADAS CFE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS.						



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

OBRA: RECUPERAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE POMBAL/PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO OBRA/SERVIÇO	UNID	QUANT	PREÇO		PREÇO PROPOSTO	
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL
7.1	Revisão hidráulica	Vb	1,00	250,00	250,00		0,00
7.2	tubulação 100mm (drenagem)	m	10,00	16,44	164,40		0,00
8.0	DIVERSOS						
8.1	Limpeza e entrega da obra	vb	1,00	230,00	230,00		0,00
8.2	Drenos das splits com isolamento térmico	und	1,00	95,00	95,00		0,00
8.3	Adesivo - porta frontal (cfe modelo existente)	Vb	1,00	160,00	160,00		0,00
	TOTAL				R\$ 22.720,27		0,00